

福州市稻（农）渔综合种养项目验收办法

一、稻渔综合种养项目

（一）农田改造验收标准

1. 鱼沟: 占田地面积的 5%及以上, 沟宽 60 厘米及以上, 沟深 40 厘米及以上。鱼沟可根据田块大小挖成“一”字、“十”字、“日”字、“田”字、“丰”字、“井”字等形状, 并与鱼溜连通。

2. 鱼溜: 稻田养鱼的要求鱼溜占田地面积的 1%及以上, 且单个鱼溜水面面积 3m^2 及以上, 溜深 1 米及以上, 方形或圆形, 多在田块的低洼处, 与鱼沟或中心沟相通, 鱼溜四周用砖砌水泥粉刷、预制板、石板等不易腐烂的环保材料构成。

3. 鱼沟、鱼溜合计面积不得低于农田总面积的 6%, 不得超过农田总面积的 10%。

4. 田埂: 高和宽各要求 40 厘米以上, 并锤打结实。

5. 进排水: 每个田块进排水口各开一个, 根据实际情况设溢洪缺口。根据田块情况, 上一块田的排水口作为下一块田的进水口, 实行串联。

6. 拦鱼设施: 每个田块应配备必要的拦鱼设施, 一般在进排水口安装拦鱼栅。

7. 引虫灯: 每个鱼溜配一盏引虫灯。

（二）投苗量标准

表中未列的养殖品种可参照类似品种确定投苗量。

| 养殖种类 | 规格 | 投苗量（公斤、尾/亩） | 备注 |
|------|------------|-------------|----|
| 鱼类 | 20g-100g/尾 | 100 尾以上/亩 | |
| 泥鳅 | | 10 公斤/亩 | |

二、莲（茭）虾蟹综合种养项目

1. 沟: 占田地面积的 10-15%, 沟宽 1.5 米及以上, 沟深 80 厘米及以上。

2. 田埂: 高 50 厘米以上, 埂面宽 40 厘米以上, 并锤打结实。

3. 进排水: 每个田块进排水口各开一个, 根据实际情况设溢洪缺口。根据田块情况, 上一块田的排水口可以是下一块田的进水口, 实行串联。

4. 防逃设施: 每个田块应配备必要的防逃设施。

5. 投苗量标准

| 养殖品种 | 规格 | 投苗量（公斤、尾/亩） | 备注 |
|------|----------|-------------|----|
| 虾、蟹类 | 4-5 厘米以上 | 4000 尾以上/亩 | |
| 虾、蟹类 | 30g/尾以上 | 30 公斤以上/亩 | |

6. 莲（茭）种植量: 每亩种植的莲藕量不低于 150 株; 每亩种植的茭白量不低于 800 株。

三、稻螺综合种养项目

1. 田埂: 高 40 厘米及以上, 埂面宽 40 厘米及以上, 并锤打结实。

2. 进排水: 每个田块的进排水口分开。

3. 螺种投放：每亩投放种螺 20 公斤及以上。
4. 防逃设施：每个田块应配备必要的防逃设施。

四、面积要求与核算

1. 项目要求相对集中连片，2025 年底前根据《福州市水产养殖奖补资金实施方案》（榕海渔规〔2023〕10 号）规定单个项目要求总面积达 10 亩及以上；2026 年起单个项目总面积要求达 20 亩及以上。

2. 使用 GPS 测量仪作为测量工具，测量稻、莲、茭田面积（含田埂）作为奖励面积计算依据，项目周边的管理房、道路、配套鱼种池等不列入奖励面积。

五、申报材料要求

1. 项目地理位置图；
2. 项目建设前、中期投苗生产、后期收获照片（可在验收时提供）；
3. 购买水产种苗凭据；
4. 业主工商营业执照及法定代表人身份证复印件；
5. 项目实施方案。

六、附则

本办法自印发之日起实施，有效期五年。

附件：福州市稻（农）渔综合种养项目验收表


附件

福州市稻（农）渔综合种养项目验收表

| 项目承担单位 | | | |
|-----------------------|------------------------------------|--------------|----------|
| 申报类型 | | 法人姓名 联系电话 | |
| 项目建设地址 | 福州市 | 县（市）区 | 乡（镇） 村 |
| 业主申报面积 | | 验收时间 | |
| GPS 实测符合项目 验收标准总面积 | 亩（具体平面图附验收表背面） | | |
| 项目验收内容 | | | |
| 项目 | 验收标准值 (对应项目类型填写) | 实际测量值 | 是否达 标 |
| 面积 | 10 亩(含以上) | | |
| 溜沟占种养区 总面积比例 | 溜占 1%、沟占 5%及以上 | | |
| | 沟占 10-15% | | |
| 沟 | 宽 60cm、深 40cm 以上 | | |
| | 宽 150cm、深 80cm 以上 | | |
| 溜 | 深 100cm 以上、面积 3m ² /口以上 | | |
| 田埂 | 宽、高 40cm 以上 | | |
| | 宽 40cm、高 50cm 以上 | | |
| 防逃设施 | | | |
| 引虫灯 | 一个鱼溜配 1 盏 | | |
| 放养水产苗种 规格与密度 | | | |
| 农作物种植 规格与密度 | | | |
| 验收结果 | | | |
| 验收组成员签名 | | | 验收组长签名 |
| 业主签名 | | | |

稻（农）渔生态种养项目验收测量结果平面图

验收合格田块平面简图



| | |
|-----------------------|--------------|
| GPS 实测符合项目 验收标准总面积 | 亩 测量人员签名： |
|-----------------------|--------------|